

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от оферент в пазарни консултации за изпълнение на
„Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр.
Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле,
с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово“,
„Реконструкция и подмяна на част от вътрешна водопроводна
мрежа в с. Долни Главанак, Община Маджарово“ и „Реконструкция
и подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Долно
Съдиево, Община Маджарово“ по мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Подписаният/-ата Чавдар Димитров Савов, в качеството си на управител
на „Копекс и Ко“ ЕООД, с ЕИК 175219757

След запознаване с техническата спецификация, обяснителните
записки и количествените стойности за настоящото провеждане на пазарни
консултации за изпълнение на строително-монтажни работи:
„Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр.
Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле,
с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово“,
„Реконструкция и подмяна на част от вътрешна водопроводна
мрежа в с. Долни Главанак, Община Маджарово“ и „Реконструкция
и подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Долно
Съдиево, Община Маджарово“ по мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 2014
– 2020 г., представям нашето техническо предложение в съответствие с
изискванията на възложителя.

1. В нашата оферта са включени всички разходи, свързани с
качественото изпълнение на строително-монтажните работи, включени в
„Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр.
Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле,
с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово“,
„Реконструкция и подмяна на част от вътрешна водопроводна
мрежа в с. Долни Главанак, Община Маджарово“ и „Реконструкция
и подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Долно
Съдиево, Община Маджарово“ в описания вид и обхват съобразно
Техническите спецификации, приложени към запитването за оферта.

На 10.07. 2017 г. подписаният Милко П. Приутшев
 КМЕТ, ЗАМ. КМЕТ, СЕКРЕТАР на Община МАДЖАРОВО, обл. ХАСКОВО,
 удостоверявам вярността на този оригинал, съгласно техническо
предложение оферент в пазарни консултации
 на официален/частен/ документ, представен ми от Габриел Савов
управител на "Копекс и Ко" ЕООД
 с адрес до: (ф) София, ул. "Пирин" № 41
 като в първообраза нямаме зачерквания, поправки, поправки и други особености.
 Рег. № 113-70 Събрана такса
 Кмет, Зам. кмет, Секретар:




2. Предлаганите материали, които следва да бъдат вложени за изпълнение на строително-монтажните работи, включени в **„Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово“, „Реконструкция и подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Долни Главанак, Община Маджарово“ и „Реконструкция и подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Долно Съдиево, Община Маджарово“, отговарят на приложените технически спецификации.**

06.07.2017 г.

.....
(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат:



Име и фамилия: Чавдар Савов
Длъжност: управител

На 10.07. 2017 г. подписаният Циликоп. Пристипев
КМЕТ, ЗАМ. КМЕТ, СЕКРЕТАР на Община МАДЖАРОВО, обл. ХАСКОВО,
удостоверявам верността на този препис, снет от технически
предложение от сферата на пазарни консумации
на общинен/частен/ документ, предоставен ми от Калдар Савов
Управлятел на "Комекс и Ко" ЕООД
с адрес гр. (с) София, ул. "Пирин" № 91
като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености
Рег. № 143-70 Събрана такса лв.
Кмет, Зам. кмет, Секретар:



**ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА МАДЖАРОВО**

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРЕНТ¹

в пазарни консултации за изпълнение на
„Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово“, „Реконструкция и подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Долни Главанак, Община Маджарово“ и „Реконструкция и подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Долно Съдиево, Община Маджарово“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Административни сведения:

Наименование на участника:	Копекс и Ко ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)	175219757
Седалище и адрес на управление:	Гр. София
- пощенски код, населено място:	
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	Ул. Пирин № 91, ет.3, оф.4
Адрес за кореспонденция:	
- пощенски код, населено място:	1000, Гр. София
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	Ул. Пирин № 91, ет.3, оф.4
Телефон:	02 854 96 01
Факс:	02 854 95 01
E-mail адрес:	buildfine@abv.bg

На 10.02 17 г. подписаният Милко П. Приутанев
 КМЕТ, ЗАМ. КМЕТ, СЕКРЕТАР на Община МАДЖАРОВО, обл. ХАСКОВО,
 удостоверявам верността на този препис, снет от Техническо
предложение от оферентен възарите консултант
 на община, ен/частен/ документ, предоставен ми от Савдар Сабо
Управител на Колекс и Ко. ЕООД
 адрес на (с) Савдар, ул. "Пирин", № 34
 (с) в предобраз нямаща зачерквания, прибавки, поправки и други променения
 Раз. № 13-70 Събрана такса лв.
 _____ Кмет, Зам. кмет, Секретар:



Лице за контакт:	Чавдар Димитров Савов
Телефон:	02 854 96 01
<i>(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)</i>	
Лица, представляващи участника по учредителен акт:	
<i>(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)</i>	
Трите имена, лична карта №, адрес	Чавдар Димитров Савов
ЛК №643977215, издадена на 20.04.2012 от МВР София	
Гр.София, ул.16-та, №4	
Трите имена, лична карта №, адрес	
Трите имена, лична карта №, адрес	
Участникът се представлява заедно или поотделно <i>(невярното се зачертава)</i> от следните лица:	1. Чавдар Димитров Савов
	2.
Пълномощник <i>(попълва се в случай, че офертата се подписва от упълномощено лице) и пълномощно</i>	

На 10. 07 17 г. подписаният Милко П. Примутиев
КМЕТ, ЗАМ. КМЕТ, СЕКРЕТАР на Община МАДЖАРОВО, обл. ХАСКОВО,
удостоверявам верността на този препис, снет от
предложения от общините в пазарните консултации
на официален/частен/ документ, предоставен ми от
Управител на "КОРЕКС и КО" ЕООД
с адрес гр. (гр.) София, ул. "Пирин" № 51
като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености
Рез. № 143-70 Събрана такса
Кмет, Зам. кмет, Секретар:



УВАЖАЕМИ Г-ИН КМЕТ,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура по провеждане на пазарни консултации, чрез събиране на индикативни оферти по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за изпълнение на **„Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово“**, **„Реконструкция и подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Долни Главанак, Община Маджарово“** и **„Реконструкция и подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Долно Съдиево, Община Маджарово“** по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

1. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията² за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда³.

2. Декларираме, че срокът на валидността на нашата оферта е 210 (двеста и десет) календарни дни, считано от датата на издаване на офертата.


**Срокът започва да тече от датата на издаването на офертата. Срокът на валидност на офертата представлява времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.*

06.07.2017 г.

.....
(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат:

Име и фамилия: Чавдар Савов
Длъжност: Управител



¹ Документът е задължителна част от офертата и се подписва от законния представител на оферента или от надлежно упълномощено лице.

На 10.07 2017 г. подписаният Кимкоп. Армутлиев
КМЕТ, ЗАМ. КМЕТ, СЕКРЕТАР на Община МАДЖАРОВО, обл. ХАСКОВО,
уверявам верността на този препис, снет от техническо
предложение от общински внартия консултант
на официален/частен/ документ, представен ми от Емил Савов
с адрес ер. (ср) София, ул. Пирин, № 41
както в предобраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености
Ред. № 113-70 Събрана такса лв.
Кмет, Зам. кмет, Секретар:



² Запознати сме с условието, че информация за условията за закрила на заетостта и условията на труд, могат да бъдат получени от следните органи:

- Националната агенция по приходите;
- Агенцията по заетостта;
- Министерството на труда и социалната политика.

³ Запознати сме с условието, че „минимална цена на труда“ е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

На 10.07.2017 г. подписаният Милко П. Пристлиев
КМЕТ, ЗАМ. КМЕТ, СЕКРЕТАР на Община МАДЖАРОВО, обл. ХАСКОВО,
удостоверявам верността на този препис, снет от Техническо
предложение от сферата на пазарния консуматив
на общинен/частен/ документ, предоставен ми от Сиваар Савов
Управител на "Копекс и Ко ЕООД"
с адрес в р. (г.) София, ул. "Пирин", № 91
както в първообрази нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености
Рег. № НЗ-70 Събрана такса лв.
Кмет, Зам. кмет, Секретар:



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сенюклас, Община Маджарово

Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Тополово, Община Маджарово

Част :В и К

Фаза: Технически проект

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВОДНИЯ ПОТОК - за 1 бр.				
---	--	--	--	--

№	Вид работа	Мярка	К-во	ед. Цена	стойност
	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация				
	Земни работи				
1	Изкоп с багер в земни почви, на транспорт, при 1ут. Условие	m3	36,44	5,76	209,89
2	Изкоп ръчен , дълб. до 3 м, в земни почви ,укрепен	m3	4,05	20,58	83,35
3	Изкоп , дълб. до 3 м, в скални почви ,укрепен	m3	4,50	52,27	235,22
4	Прехвърляне до 3m хор. или 3m вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	m3	8,56	4,17	35,70
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	8,56	3,24	27,73
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	45,01	6,55	294,82
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	45,00	3,15	141,75
8	Обратен насип от заклінен трошен камък (баластра или чакъл)- доставка и полагане	m3	37,50	42,17	1581,38
9	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласла 20cm	m3	27,00	2,96	79,92
III	Строително-монтажни работи				0,00
1	Стомано-бетонна шахта ,с габаритни размери 260/200/220, с вход посредством ст.бет.пръстен и чугунен капак ф630, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	1,00	2563,95	2563,95

На 10.07 2017 г. подписаният Милко П. Прюткиев
КМЕТ, ЗАМ. КМЕТ, СЕКРЕТАР на Община МАДЖАРОВО, обл. ХАСКОВО.
увереноверявам верността на този препис, съвет от Техническо
предложение в сферата на пазарния консалтинг
на официален/частен/ документ, представен ми от Габарсавов
Управление на "Комплекс Ко" ЕООД
с адрес гр. (с) Септемв. ул. "Пирин" № 91
като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други променности
Рез. № 13-70 Събрана такса
Кмет, Зам. кмет, Секретар:



IV	Фасонни части					
1	фланшов накрайник със свободен фланец Dn = D на довеждащ водопровод , Pn=10 atm	бр.	1,00	13,96	13,96	
2	намалител, фланшов Dn=150/100;(100/80; 80/65) mm, Pn=10 atm	бр.	1,00	105,60	105,60	
3	спирателен кран (шибър) с рЧК, Dn=100(80;65) mm, Pn=10 atm	бр.	2,00	261,46	522,92	
4	филтър, фланшов Dn=100(80;65) mm, Pn=10 atm	бр.	1,00	220,00	220,00	
5	демонтажна връзка Dn=100(80;65) mm, Pn=10 atm	бр.	1,00	136,92	136,92	
6	тръба с фланци Dn 100(80;65) ;L=25 cm, Pn=10 atm	бр.	2,00	163,85	327,69	
7	волтманов водомер Dn=100(80;65) mm с импулсен извод,	бр.	1,00	480,00	480,00	
8	коляно фланшово DN 100(80;65) mm, Pn=10atm	бр.	4,00	184,80	739,20	
				Всичко:	7800,00	
	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа					
1	Шкаф пластмасов 300/400/165mm IP65 с оборудване монтиран на стойката на соларния панел.	бр.	1,00	1150,00	1150,00	
2	GSM/GPRS с контролер I/O и аналогови входове поместен в кутия с IP66.	бр.	1,00	6160,00	6160,00	
3	Вход от датчик за налягане 4-20mA	бр.	3,00	960,00	2880,00	
4	Вход от импулсен водомер	бр.	4,00	385,00	1540,00	
5	Авариен акумулатор гел 12V /7Ah	бр.	1,00	735,00	735,00	
6	Сигнал аварийно захранване.	бр.	1,00	180,00	180,00	
7	Сигнал СОТ.	бр.	1,00	165,00	165,00	
8	Захранване соларен панел 40W.	бр.	1,00	140,00	140,00	
9	Стойка за соларен панел	бр.	1,00	140,00	140,00	
10	Програмно обезпечаване на контролера и комуникатора	бр.	1,00	980,00	980,00	
11	Датчик за налягане 4-20mA с точност 1%	бр.	1,00	930,00	930,00	
	Обща стойност в лева без ДДС				15000,00	
				Всичко:	22800,00	
	Всичко лева без ДДС				45600,00	
	ДДС				9120,00	

На 10.07. 2017 г. подписаният Минко П. Причастиев
КМЕТ, ЗАМ. КМЕТ, СЕКРЕТАР на Община МАДЖАРОВО, обл. ХАСКОВО,
удостоверявам верността на този препис, съгласно Техническо
предложение за осветително-енергийна консултация
на официален/частен/ документ, представен ми от Цивдар Савов
Управител на "Копекс и Ко" ЕООД
с адрес гр. (с) Сосни, ул. "Пирин" № 91
като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености
Рег. № НЗ-70 Събрана такса
Кмет, Зам. кмет, Секретар:



	Всичко лева с ДДС				54720,00
--	-------------------	--	--	--	----------

	СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВОДНИЯ ПОТОК - за ЦЕЛИЯ ОБЕКТ				
--	--	--	--	--	--

N	име	мярка	количество	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пункто е за наблюде ние и контрол	2,00	15 000,00	30 000,00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	2,00	7 800,00	15 600,00
	Обща стойност в лева без ДДС				45 600,00
	ДДС				9 120,00
	Обща стойност в лева с ДДС				54 720,00

ИЗГОТВИЛ:.....

На 10-07 2017 г. подписаният Милко П. Прицлиев
КМЕТ, ЗАМ. КМЕТ, СЕКРЕТАР на Община МАДЖАРОВО, обл. ХАСКОВО,
удостоверявам верността на този препис, взет от техническо
предложение от осреден влозатни констатации
на официален/частен/ документ, представен ми от Савар Савов
Управление "Компекс и Ко" ЕООД
с адрес гр. (с) Сирин, Ул. "Пирин" № 91
като в първообраза нямаше зачерквания, ги убавки, поправки и други особености
Рез. № НЗ-70 Събрана такава
Кмет, Зам. кмет, Секретар:



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, с. Бориславци, с. Ефрем, с. Тополово, с. Горно поле, с. Ръженово, с. Селска поляна и с. Сеноклас, Община Маджарово

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Маджарово, Община Маджарово

Част : В и К

Фаза: Технически проект

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВОДНИЯ ПОТОК - за 1 бр.

№	Вид работа	Марка	К-во	ед. Цена	стойност
	Водомерна шахта, в комплект с арматурен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация				
Земни работи					
1	Изкоп с бегер в земи почви, на транспорт, при 1ут. Условие	m3	36,44	5,76	209,89
2	Изкоп ръчен , дълб. до 3 м, в земи почви , укрепен	m3	4,05	20,58	83,35
3	Изкоп , дълб. до 3 м, в скални почви , укрепен	m3	4,50	52,27	235,22
4	Прехвърляне до 3м хор. или 3м вер. разстояние ръчно, земи и скални почви	m3	8,56	4,17	35,70
5	Натоварване с бегер на земи и скални почви	m3	8,56	3,24	27,73
6	Транспорт със самосвал на земи и скални почви до депо - до 5км.	m3	45,01	6,55	294,82
7	Разриване на земи и скални маси на депо	m3	45,00	3,15	141,75
8	Обратен насип от закинен трошен камък (баластра или чакъл)- доставка и полагане	m3	37,50	42,17	1581,38
9	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	27,00	2,96	79,92
III Строително-монтажни работи					
1	Стомано-бетонна шахта , с табаритни размери 260/200/220, с вход посредством ст.бет.-пръстен и чулуен капак ф630, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	1,00	2563,95	2563,95
					0,00

На 10.07 2017 г. подписаният Милко П. Престанов
КМЕТ, ЗАМ. КМЕТ, СЕКРЕТАР на Община МАДЖАРОВО, обл. ХАСКОВО.
удостоверявам верността на този препис, снет от Техническо
предложение от сферата на пазарите консултант
на официален/частен/ документ, предоставен ми от Тайсър Савов
Управител на "Копие и Ко" ЕООД
с адрес по. гр. София, ул. "Пирин"
картичката нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.
Рез. № НЗ-70 Събрана такава 2 лв.
Кмет, Зам. кмет, Секретар: М



IV	Фасонни части				
1	Фланцов накрайник със свободен фланец Dп = D на довеждащ водопровод, Pп=10 атм	бр.	1,00	13,96	13,96
2	Намалител, фланцов Dп=150/100;(100/80; 80/65) mm, Pп=10 атм	бр.	1,00	105,60	105,60
3	Спирателен кран (шибър) с РЧК, Dп=100(80;65) mm, Pп=10 атм	бр.	2,00	261,46	522,92
4	Филтър, фланцов Dп=100(80;65) mm, Pп=10 атм	бр.	1,00	220,00	220,00
5	Демонтажна връзка Dп=100(80;65) mm, Pп=10 атм	бр.	1,00	136,92	136,92
6	Тръба с фланци Dп 100(80;65) ; L=25 см, Pп=10 атм	бр.	2,00	163,85	327,69
7	Волтманов водомер Dп=100(80;65) mm с импулсен извод,	бр.	1,00	480,00	480,00
8	коляно фланшово DN 100(80;65) mm, Pп=10атм	бр.	4,00	184,80	739,20
	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа				
1	Щкаф пластмасов 300/400/165mm IP65 с оборудване монтиран на стойката на соларния панел.	бр.	1,00	1150,00	1150,00
2	GSM/GPRS с контролер I/O и аналогови входове поместен в кутия с IP66.	бр.	1,00	6160,00	6160,00
3	Вход от датчик за налягане 4-20mA	бр.	3,00	960,00	2880,00
4	Вход от импулсен водомер	бр.	4,00	385,00	1540,00
5	Аварийен акумулатор гел 12V /7Ah	бр.	1,00	735,00	735,00
6	Сигнал аварийно захранване.	бр.	1,00	180,00	180,00
7	Сигнал COT.	бр.	1,00	165,00	165,00
8	Захранване соларен панел 40W.	бр.	1,00	140,00	140,00
9	Стойка за соларен панел	бр.	1,00	140,00	140,00
10	Програмно обезпечаване на контролера и комуникатора	бр.	1,00	980,00	980,00
11	Датчик за налягане 4-20mA с точност 1%	бр.	1,00	930,00	930,00
	Обща стойност в лева без ДДС				15000,00
	Всичко лева без ДДС				22800,00
	ДДС				45600,00
					9120,00

На 10.07.2017 г. подписаният Кметко П. Приуткиев
КМЕТ, ЗАМ. КМЕТ, СЕКРЕТАР на Община МАДЖАРОВО, обл. ХАСКОВО.
увереноверявам верността на този препис, съгласен с
предложения от оторитетни в пазарни конкултации
на общински интереси документ, представен ми от
Управлятел на "Компекс и Ко" ЕООД
с адрес по: (ф) София, ул. "Пирин", № 91
както в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други изменения
Рез. № НБ-70 Събрана така:
Кмет, Зам. кмет, Секретар:



Всичко лева с ДДС					54720,00
-------------------	--	--	--	--	----------

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВОДНИЯ ПОТОК - за ЦЕЛИЯ ОБЕКТ					
---	--	--	--	--	--

N	име	марка	количество	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктов е за наблюдение и контрол	4,00	15 000,00	60 000,00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	4,00	7 800,00	31 200,00
	Обща стойност в лева без ДДС				91 200,00
	ДДС				18 240,00
	Обща стойност в лева с ДДС				109 440,00

ИЗГОТВЯВЛ.:.....



На 10.07 2017 г. подписаният Милко П. Притшев
КМЕТ, ЗАМ. КМЕТ, СЕКРЕТАР на Община МАДЖАРОВО, обл. ХАСКОВО.
удостоверявам верността на този препис, снет от Техническо
предложение от сферата на пазарни консултации
на официален/частен/ документ, представен ми от Савар Савов
Управител на "Комекс и Ко" ЕООД
с адрес (п. 1) София, ул. "Пирин", № 91
образца нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености
143-70 Събрана такса лв
Кмет, Зам. кмет, Секретар:



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна
 Подбект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна
 Част :В и К
 фаза: Технически проект

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВОДНИЯ ПОТОК - за 1 бр.

№	Вид работа	Марка	К-во	ед. Цена	стойност
	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация				
Земни работи					
1	Изкоп с бегер в земни почви, на транспорт, при 1ут. Условие	m3	36,44	5,76	209,89
2	Изкоп ръчен , дълб. до 3 м, в земни почви , укрепен	m3	4,05	20,58	83,35
3	Изкоп , дълб. до 3 м, в скални почви , укрепен	m3	4,50	52,27	235,22
4	Прехвърляне до 3м хор. или 3м вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	m3	8,56	4,17	35,70
5	Натоварване с бегер на земни и скални почви	m3	8,56	3,24	27,73
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	45,01	6,55	294,82
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	45,00	3,15	141,75
8	Обратен нахип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)- доставка и полагане	m3	37,50	42,17	1581,38
9	Уплътняване на нахипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	27,00	2,96	79,92
III Строително-монтажни работи					
1	Стомано-бетонова шахта , с габаритни размери 260/200/220, с вход посредством ст.бет.пръстен и чугунен капак ф630, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	1,00	2563,95	2563,95
IV Фасонни части					
1	Фланшов накрайник със свободен фланец Dп = D на довеждащ водопровод , Pп=10 atm	бр.	1,00	13,96	13,96
2	намалител, фланшов Dп=150/(100;80; 80/65) mm, Pп=10 atm	бр.	1,00	105,60	105,60
3	спирателен кран (шибър) с PЧК, Dп=100(80;65) mm, Pп=10 atm	бр.	2,00	261,46	522,92
4	Филтър, фланшов Dп=100(80;65) mm, Pп=10 atm	бр.	1,00	220,00	220,00

На 10.07 20 17 г. подписаният Шилко П. Армистлиев
Кмет, Зам. Кмет, Секретар на Община МАДЖАРОВА, обл. ХАСКОВО,
уведомявам Вас за вносените в списък с предложенията на този списък, снет от
предложение от сферата на пазарни консултации
на община "Маджарово", документ, представен ми от Маджаров Саво
Управлятел на "Корекс и Ко ЕООД"
с адрес: с. Сос. м.е. Ул. Пирин 119
с телефон: 143-70
с който брзо имаше замърквания, прибавки, поправки и други в съдържанието
на 143-70 Събрана такава лв.
Кмет, Зам. кмет, Секретар: М



5	демонтажна връзка Dn=100(80;65) mm, Pn=10 atm	бр.	1,00	136,92	136,92
6	тръба с фланци Dn 100(80;65) ;L=25 см, Pn=10 atm	бр.	2,00	163,85	327,69
7	волтманов водомер Dn=100(80;65) mm с импулсен извод,	бр.	1,00	480,00	480,00
8	коляно фланшово DN 100(80;65) mm, Pn=10atm	бр.	4,00	184,80	739,20
				Всичко:	7800,00
	Система - комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа				
1	Шкаф пластмасов 300/400/165mm IP65 с оборудване монтиран на стойката на соларния панел.	бр.	1,00	1150,00	1150,00
2	GSM/GPRS с контролер I/O и аналогови входове поместен в кутия с IP66.	бр.	1,00	6160,00	6160,00
3	Вход от датчик за налягане 4-20mA	бр.	3,00	960,00	2880,00
4	Вход от импулсен водомер	бр.	4,00	385,00	1540,00
5	Авариен акумулатор гел 12V /7Ah	бр.	1,00	735,00	735,00
6	Сигнал аварийно захранване.	бр.	1,00	180,00	180,00
7	Сигнал COT.	бр.	1,00	165,00	165,00
8	Захранване соларен панел 40W.	бр.	1,00	140,00	140,00
9	Стойка за соларен панел	бр.	1,00	140,00	140,00
10	Програмно обезпечаване на контролера и комуникатора	бр.	1,00	980,00	980,00
11	Датчик за налягане 4-20mA с точност 1%	бр.	1,00	930,00	930,00
	Обща стойност в лева без ДДС				15000,00
	Всичко лева без ДДС			Всичко:	22800,00
	ДДС				45600,00
	Всичко лева с ДДС				9120,00
					54720,00

	СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВОДНИЯ ПОТОК - за ЦЕЛИЯ				
	ОБЕКТ				

N	име	марка	количество	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/
	СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ				

На 10.07.2017 г. подписаният Милко П. Армутчиев
 КМЕТ, ЗАМ. КМЕТ, СЕКРЕТАР на Община МАДЖАРОВО, обл. ХАСКОВО.
 удостоверявам верността на този препис, съгласно Техническо
 предложение от сферата на разартиконсумации
 на община, ен/допел/ документ, представен ми от Гавдар Садов
 управител на "Комплекс и ко" ЕООД
 с адрес: (ф) Сосница, ул. "Пирин" № 91
 който образ на място за черквания, прибавки, поправки и др. в съответствие
 с 143-90 Събрана така 14.07.2017 г.
 Кмет, Зам. кмет, Секретар:



1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктов е за наблюдение и контрол	3,00	15 000,00	45 000,00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	3,00	7 800,00	23 400,00
	Обща стойност в лева без ДДС				68 400,00
	ДДС				13 680,00
	Обща стойност в лева с ДДС				82 080,00

изготвил:.....



На 10.07. г. от 17 г. подписаният Милко П. Армутчиев
КМЕТ, ЗАМ. КМЕТ, СЕКРЕТАР на Община МАДЖАРОВО, обл. ХАСКОВО,
уверявам верността на този пропис, смет от Техническо
предложение от сферата на пазарни консултанци
на община /ен/ /отен/ документ, предоставен ми от Сабдар Савов
Управител на "Комплексико" ЕООД
с адрес: София, ул. "Пирин", № 4
при образуване на архива, приобщи, попълни п. 2
115-70 Събрана такса
Кмет, Зам. кмет, Секретар:

