

Община МАДЖАРОВО град МАДЖАРОВО
№ 484
Дата 18.09.2020 г.

## РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ.33, АЛ.2 ОТ ЗОП

Относно: Зададени въпроси по документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на строеж: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА Ф.90 С.БОРИСЛАВЦИ, ОБЩИНА МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО“**

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със зададени въпроси по документация за възлагане на обществена поръчка и на основание чл.33 ал.2 от ЗОП, община Маджарово, дава следните разяснения на поставените въпроси:

**Въпрос 1:** Съгласно *РАЗДЕЛ IV -УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА* от Документацията, т. 2.12.2.1. *Техническо предложение, съдържащо*, Възложителят е посочил, че изисква прилагането на: „1. *Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка.....* Линееният календарен график следва да отразява всички посочени в *Техническата спецификация* дейности и да е придружен с *Диаграма на работната ръка*. В *графика* следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация. ....

*Графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности "*.

Определянето на *времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация* са обвързани с количества, каквито в случая не са посочени от Възложителя.

В този случай молим Възложителят да посочи по какъв начин да бъде направено изчислението на *времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност*, при условие, че не са посочени количествени работи, както и броя на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация, на база на които съответно да бъдат изготвени *Подробен линеен график и Диаграма на работната ръка*.

**Отговор на Въпрос 1:** Във връзка с направеното запитване Възложителя определя следните прогнозни количества, които да послужат при изчислението на времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност и изготвянето на Подробен линеен график и Диаграма на работната ръка

№ на поз.	Видове строителни работи	ед. мярка	Прогнозно количество
1	Рязане на асфалтова настилка	m	5200
2	Разваляне на асфалтова настилка	m <sup>2</sup>	2030
3	Възстановяване на асфалтова настилка от неплътен асфалтобетон с обща дебелини по 6 см.	тон	295
4	Възстановяване на асфалтова настилка от неплътен асфалтобетон с обща дебелини по 4 см.	тон	195
5	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m <sup>3</sup>	715
6	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m <sup>3</sup>	715
7	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m <sup>3</sup>	275
8	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви	m <sup>3</sup>	730
9	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви	m <sup>3</sup>	1700
10	Прехвърляне до 3т хор. или 2т вер. разстояние ръчно,земни почви	m <sup>3</sup>	730
11	Натоварване с багер на земни почви	m <sup>3</sup>	1700
12	Транспорт със самосвал на земни почви до депо - до 5км.	m <sup>3</sup>	2700
13	Разриване на земни маси на депо	m <sup>3</sup>	2700
14	Натоварване с багер строителни отпадъци	m <sup>3</sup>	712
15	Транспорт на строителни отпадъци - до 50 км.	m <sup>3</sup>	712
16	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m <sup>3</sup>	735
17	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m <sup>3</sup>	1640
18	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m <sup>3</sup>	1640
19	Водочерпене с помпа	мсм	3
<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>			
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп	m	2200

21	Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП	бр.	8
22	Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ° , ф 90 ПЕВП	бр.	9
23	Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ° , ф 90 ПЕВП	бр.	3
24	Доставка и монтаж на дъга гладка , 90 ° , ф 90 ПЕВП	бр.	5
25	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект	бр.	10
26	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП	бр.	20
27	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80	бр.	20
28	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80	бр.	1
29	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	2200
30	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	2200
31	Дезинфекция на водопровода	м	2200
32	Изпитване на водопровода	м	2200
33	Изготвяне на Технически проект	бр	1
34	Осъществяване на авторски надзор на обекта	Бр.	1

Дата: 07.04.2020 г.

Кмет на Община Маджарово:



/Ерджа Маджарово